МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

(ГАУЗ СО «СОКПБ»)

Сибирский тракт, 8 км, г. Екатеринбург, 620030 Телефон (343) 216-82-62 Факс (343) 261-99-94
e-mail: opb-public@mis66.ru; http://www.sokpb.ru

СОГЛАСОВАНО:
И.о. главы Администрации
Октябрьского района
г. Екатеринбурга
_____ Е.С. Стариков
м.п.
«04» марта 2026 г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по управлению инфраструктурой
ГАУЗ СО «СОКПБ»
_____ Деменьшин В.С.
м.п.
«04» марта 2026 г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения и теплопотребления к отопительному периоду 2026 – 2027 годов
Котельная ГАУЗ СО «СОКПБ»

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
Выполнение требований, установленных ч.4 ст.20 Федерального закона о теплоснабжении	на постоянной основе	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.1
Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и предоставить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы	в соответствии с графиком проверки теплоснабжающих организаций	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3
Утверждение штатного расписания, подтверждающего наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, заключение договоров на техническое обслуживание, заключение энергосервисных контрактов в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	май - август 2026	Начальник планово-финансового отдела М.И. Кузнецова	Приказ № 2234 п. 9.3.1
Утверждение положения о диспетчерской службе или распорядительного документа о назначении ответственного за	май - август 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.3

диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок			
Утверждение перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	май - август 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.4
Утверждение в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	май - август 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.5
Проведение аттестации ответственных лиц, проведение проверки знаний персонала	май - август 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.6
Организационно - распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами	май - август 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.8
Утверждение инструкции по охране труда, порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок	май - август 2026	Начальник отдела охраны труда Л.М. Дульцева	Приказ № 2234 п. 9.3.9
Утверждение в соответствии с пунктами 95, 97 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	май - август 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.10
Разработка и утверждение температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с абзацами первым – третьим пункта 125 Правил технической эксплуатации объектов	май - август 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.11

теплоснабжения			
Утверждение инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если такие установки предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкций по ведению водно-химического режима, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения	май - август 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.12
Проверка узлов учета и средств измерений, входящих в состав, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), предусмотренной Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	май - август 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.13
Разработка и утверждение организации ремонтного производства	май - август 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.14
Внесение отметок о проведении технических освидетельствований, гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию в паспорта водогрейных котельных установок	май - август 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.15
Проведение комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, с занесением результатов текущих осмотров в журналы, паспорта зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в соответствии с пунктом 165 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения	2 раза в год (весной и осенью)	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.16
Внесение в соответствии с требованиями пункта 195 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения в акты осмотра и паспорта дымовых труб результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	в соответствии с графиком ППР дымовых труб	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.17
Проведение испытаний тепловых	апрель 2026	Начальник	Приказ № 2234

сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации): на максимальную температуру, по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения		котельной М.А. Баутин	п. 9.3.18
Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения	до 27.05.2026 в соответствии с графиком	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.19
Проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения	до 12.06.2026 в соответствии с планом выполнения шурфовок	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.20
Проведение очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения	После окончания отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.21
Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утверждение режимных карт, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения	апрель 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.22
Проведение измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения	май - август 2026	Главный энергетик А.А. Костюков	Приказ № 2234 п. 9.3.23
Проведение опробования работоспособности оборудования	август 2026	Начальник котельной	Приказ № 2234 п. 9.3.24

насосных станций, которое установлено требованиями пункта 388 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения		М.А. Баутин	
Заключение или продление договора на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, подтверждающего наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	май - август 2026	Инженер энергетик Г.В. Ортюкова	Приказ № 2234 п. 9.3.25
Утверждение в соответствии с требованиями пункта 28 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации	май - август 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.26
Утверждение в соответствии с требованиями пункта 114 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения, плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	май 2026	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.3.28
Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, указанных в пунктах 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169,	август 2026 (при наличии предписаний)	Начальник котельной М.А. Баутин	Приказ № 2234 п. 9.2

170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности)			

Начальник котельной М.А. Баутин